

Tárgy: „Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. szám alatti ingatlanon könnyűszerkezetes régészeti oktató épület építése” – kiegészítő tájékoztatás

Valamennyi Érdekelte Gazdasági Szereplő részére

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Déri Múzeum, mint Ajánlatkérő 2017. november 6-án, a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást indított „*Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. szám alatti ingatlanon könnyűszerkezetes régészeti oktató épület építése*” tárgyban.

A fenti közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. Kérdés:

Az átnézeti helyszínrajzon látható egy elbontandó épület kontúrvonala, amely az új épület tervezett helyén található. Ennek az épületnek az elbontására is szükséges árajánlatot adnunk? (Ebben az esetben a jelenlegi épületről több információra lenne szükségünk.) Vagy tiszta területet kapunk és az épület elbontása a kivitelezés előtt lezajlik?

Válasz:

Ajánlatkérő a fenti körben módosította a közbeszerzési dokumentumokat. Az épület bontása a nyertes ajánlattevő feladata. A bontási tervdokumentáció ajánlatkérő honlapján a módosított műszaki dokumentumok között elérhető a gazdasági szereplők részére.

2. Kérdés:

A költségvetésből kimaradt tételeket találtunk, melyek tekintetében kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy válaszolja meg miként járjunk el ezeknek a tételeknek az árazásával:

- Alaptestek zsaluzása (51,75 m²) **Válasz:** a költségvetés kiegészítésre került a hiányzó tétellel.
- Szerelőbeton alaptestek és talpgerendák alá (54,63 m²; 3,82 m³) **Válasz:** a költségvetés kiegészítésre került a hiányzó tétellel.
- Műgyanta padlóburkolatnál holkerképzés, valamint műgyanta lábazat készítése (28,7 fm) **Válasz:** a költségvetés kiegészítésre került a hiányzó tétellel.
- K.A.-5.1 jelű nyílászáró belső könyöklője (1 db) **Válasz:** a munkatétel szövege kiegészítésre került
- peremszigetelés az ipari padló körül (80 fm; 35-cm magas) **Válasz:** a költségvetés kiegészítésre került a hiányzó tétellel.
- Mapei Mapelastic használati víz elleni bevonatszigetelés a vizes helyiségekben (18,87 m²) **Válasz:** a költségvetés kiegészítésre került a hiányzó tétellel.
- fém szegély zúzottkő burkolatú járdához (66,62 fm) **Válasz:** a munkatétel szövege kiegészítésre került.

3. Kérdés:

A költségvetésben szereplő tételekben mennyiségi eltérést találtunk a tervekhez képest, miszerint a költségvetésben kevesebb a mennyiség mint a terveken. Kérjük az ellentmondás feloldását.

- Lábazati fal hőszigetelése: 76,31 m² helyett 91,4 m² **Válasz:** a mennyiség javításra került a költségvetésben
- Lábazati fal talajnedvesség elleni szigetelése: 80,88 m² helyett 91,4 m² **Válasz:** a mennyiség javításra került a költségvetésben

- Geotextília réteg az épület körüli zúzottkő járda burkolathoz: 68,2 m2 helyett 84,5 m2 **Válasz:** a mennyiség javításra került a költségvetésben
- Térkő burkolat 6 cm-es: 68,2 m2 helyett 155,41 m2 **Válasz:** a mennyiség javításra került a költségvetésben
- LINDAB trapézlemez falburkolat: 306,7 m2 helyett 336,41 m2 **Válasz:** a mennyiség javításra került a költségvetésben

4. Kérdés:

Gördíthető és fix raktárrendszerről több információra lenne szükségünk, ha lehet pontos tervekre a pontos árazáshoz.

Válasz:

A gördíthető és fix raktárrendszer nem képezi jelen közbeszerzés részét, az adott munkatétel a költségvetésből törlésre került.

Tájékoztatjuk T. Gazdasági Szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatásban megadott válaszokra tekintettel Ajánlatkérő módosítja a Közbeszerzési dokumentumokat és meghosszabbítja az ajánlattételei határidőt, mellyel kapcsolatban külön értesítést küld az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére.

Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

Debrecen, 2017.11.22.

Tisztelettel:


1. Dr. Angi János
igazgató